

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 3 DE OUTUBRO DE 2022.

OBRA: Terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras complementares e sinalização  
TRECHO: Km 0+000 até Km 0+460

EXT 460,00 m LARGURA 7,00 m

LINHA BONITA NORTE SENTIDO SEDE DO MUNICÍPIO

**ORÇAMENTO DESCRIMINADO**

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidade	PM de São Pedro do Butiá			Valor Unitário	Total por Item (S/BDI)	Total por Item (C/BDI)	CÓDIGO SINAPI E DAER
				Valor Unitário SEM BDI	Valor Unitário COM BDI	Valor Unitário				
1.0	SERVIÇOS INICIAIS (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)					MATERIAL				
1.1	Mobilização e serviços topográficos	m²	3.220,00						78.472	
1.2	Placa da Obra (2,40 m x 1,20 m)	unid							74209/001	
1.3	Limpeza mecanizada do terreno	m²	3.220,00						73.672	
1.4	Carga e transporte de limpeza para botia fora - dmt até 1 Km	m³	322,00						72898+72900	
2.0	TERRAPLENAGEM (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)									
2.1	ECT de material 1ª CAT. DMT 400m a 600m	m³	616,50						DAER 7	
2.2	Espalhamento e Compactação de aterros 100% P.N.	m³	369,90						74034+41722	
2.3	Espalhamento de botia fora	m³	246,60						83.344	
3.0	DRENAGEM									
3.1	Escavação de Valas de drenagem (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)	m³	93,00					27.250,40	34.240,13	
3.2	Guiar(Meio-Fio) concreto, moldada "in loco", em trecho retos com extrusora	M	920,00	29,62	37,22	15,27	14,35	27.250,40	34.240,13	
3.3	Testada BSTC D=1,20 M	UND	-	270,75	340,20	238,26	32,49	-	DAER 2592	
3.4	Reaterro de Valas de bueros	m³	-	51,20	64,33	45,06	6,14	-	73964/006	
4.0	PAVIMENTAÇÃO									
4.1	Regularização do Sub-leito	m2	3.220,00	1,56	1,96	1,38	0,18	5.023,20	6.311,65	
4.2	Execução de pavimento com pedras polidricas, rejuntamento com pó de pedra	m2	3.220,00	31,87	40,04	22,21	9,66	102.621,40	128.943,79	
4.3	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia pavimentada, DMT 14,2	m3xKm	3.200,00	1,91	2,40	1,91	-	6.112,00	7.679,73	
5.0	SINALIZAÇÃO									
5.1	Sinalização vertical	m2	-	557,92	490,97	66,95	-	-	DAER 7287	
5.2	Suporte metálico d= 2" parede 2 mm, 3,5 m galvanizado a fogo	UNID	-	329,08	289,60	39,48	-	-	DAER 7321	
	BDI ADOTADO = 25,65%									
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>141.007,00</b>	<b>177.175,30</b>	

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 3 DE OUTUBRO DE 2022.